

御見積書

No. TN10-0101-2
平成 17 年 12 月 26 日

Bエンジニアリング(株) 殿

貴社ご照会に対し下記の通り御見積申し上げます。

新潟県胎内市高畑字新割278-2
東亜工業株式会社

TEL 0254-45-3535

FAX 0254-45-3359

--	--	--

合計金額

工事期間: 平成23年1月10日～平成24年10月31日

見積有効期限: 1ヶ月

代金支払条件: ご協議の上

送達番号: A0510200026

工事場所: N県N市

實在プロジェクトNo.:

JN0095

*当見積金額に消費税等は含まれておりません。

工事名称 B石油(株) Cプラント建設工事

項目	名 称	単位	数量	単価	金額	備 考
1	配管プレハブ工事					
1)	CS配管	D-B	33,979			
2)	SUS配管	D-B	17,378			
3)	工場品質・生産管理	D-B	51,357			
4)	プレハブ納入運搬費	台	60			
	1の計					
2	配管現地加工・取付工事					
1)	プレハブ配管荷下ろし・仮設	台	60			
2)	CS、SUS配管	B-M	58,000			
	2の計					

項目	名 称	単位	数量	単価	金額	備 考
3	現地配管溶接工事					
1)	CS配管	D-B	8,495			
2)	SUS配管	D-B	4,344			
3)	SCR'D、VP配管		4,386			
	3の計		12,839			
4	弁類取付	IN-PC	5,490			
5	配管サポート、操作台工事					
1)	材料費(サポート)	ton	55			
2)	加工・取付(SS400)	ton	55			
3)	材料費(操作台)	ton	10			
4)	加工・取付(SS400)	ton	10			
5)	操作台(ドブメッキ)	kg	65,000			
	5の計					
6	床・壁穴明け、仕舞い工事					
1)	仕舞い材料	式	1			
2)	壁貫通仕舞(床)	箇所	200			
3)	壁貫通仕舞(建屋)	箇所	20			
	6の計					

項目	名 称	単位	数量	単価	金額	備 考
7	配管洗浄					
1)	配管現地エアーフラッシング	B-M	53,780			
2)	アミン洗浄	式	1		見積除外	
	7の計					
8	耐圧・気密試験					
1)	機資材費	式	1			
2)	耐圧、気密試験労務費	B-M	53,780			
3)	総合気密試験労務費	工数	70			
4)	試運転調整助勢作業	工数	90			
	8の計					
9	非破壊検査費					
1)	PT(SHOP)	DB	11,579			
2)	PT(SITE)	DB	3,869			
3)	RT(SHOP)	枚	15,700			
4)	RT(SITE)	枚	4,650			
5)	PWHT(SHOP)	バッチ	13			
6)	PWHT(SITE)	式	1			業者見積による。
7)	運搬費	台	13			
	9の計					

項目	名 称	単位	数量	単価	金額	備 考
10	付帯工事					
	1) 撤去工事(フレアスタック)	式	1			
	2) フィッティングブラスト・塗装	式	1			
	3) 既設配管接続(TIE-IN)6BUP	箇所	8			
	4) 既設配管接続(TIE-IN)6B以下	箇所	16			
	5) スチームトレース(銅管)	m	4,700			
	6) スチームトレース(鋼管)	m	250			
	7) 仮設電気設備	式	1			発電機、溶接機、テイクニー他
	8) ホットボルディング	工数				
	9) サポート根巻き	個所	200			
	10) 閉止板製作取付	個所	300			
	11) ハルフ開閉表示	個	1,850			
	10の計					
11	消耗品・機工具損料					
	1) 消耗品	%	6			
	2) 機工具損料	%	4			
	11の計					
12	塗装工事					
	1) 配管新規塗装 A-1	m ²	2,064			
	2) 配管保温、保冷仕様 C-1	m ²	85			
	3) 配管亜鉛メッキ上塗 H-1	m ²	80			
	4) 配管カラーバンド・文字書	式	1			
	5) 交通費	式	1			
	12の計					

項目	名 称	単位	数量	単価	金額	備 考
13	重機・車両					
1)	45tonラフタークレーン	月	2			
2)	25tonラフタークレーン	月	4			
3)	4ton/2.9tonユニック車	月	10			
4)	1.5tonトラック	月	36			
5)	連絡車輛	月	12			
	13の計					
14	仮設工事					
1)	足場損料	式	1			
2)	仮設足場組立、解体	式	1			3,700㎡
3)	仮設事務所	式	1			
4)	仮設トイレ	式	1			
5)	仮設什器、備品	式	1			
6)	仮設作業所	式	1			
7)	其の他(敷鉄板他)	式	1			電気、水道工事含む
	14の計					
15	管理費					
1)	現場管理者	月	7			
2)	現場管理スタッフ	月	32			
3)	現場管理スタッフ(品質管理)	月	7			
4)	現場管理スタッフ(Tie-in)	日	60			
	15の計					

